

Beneficiarul: PRIMARIA Piatra Neamt  
 Executorul: INVEST PLUS Piatra Neamt  
 Obiectivul: SISTEM ALARMA STATIE DE EPURARE VALENI II  
 Obiectul: SISTEM DE ALARMA EFRACIE VALENI II  
 Tipul lucrului: VALENI II SISTEM ANTIEFRACIE - IMPREJMUIRE

### Formularul F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	13561266	Sarma lamata concertina standard nato productie U.E. lame 10 mm dim=450 mm, g=6.2 kg spire = 56 clip = 3, lungime = 9 m	buc	7,00		
				Material:		
				Transport:	0,00	0,00
2	13267209	Panou de gard bordurat zincat eco plus 2000x2500	buc	24,00		
				Material:		
				Transport:	0,00	0,00
3	RPCP02A1	Gratii la ferestre, din oțel laminat executate simple	kg	100,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:	0,00	0,00
4	MLE11112 1	Montarea si demontarea gardului pentru sustinerea pamantului, procesul de munca cuprinde asezarea si fixarea suportilor metalici(capre) in lungul santului, manipularea si asezarea dulapilor din lemn pe suporti metalici, demontarea, strangerea si depozitarea materialelor utilizate , pentru 100 m gard	buc	54,00		
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:		
				Utilaj:	0,00	0,00
5	RCSP12C %	Confectionarea si montarea grilajelor metalice gratii la ferestre, simple	kg	100,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
6	CO06A-3#	Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel rot,fixata pe stalpi metalici, Montare la 2 m interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) pre	m	54,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
7	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	3,13		
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:		
				Utilaj:	0,00	0,00
8	TRB01C16	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 60m	tona	5,60		
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:		
				Utilaj:	0,00	0,00
9	CN11B1	Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice email alchidic	mp	16,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:	0,00	0,00
10	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	8,10		
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
Total manopera (ore)						
Total greutate materiale (tone)						

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Coeficient	Valoare					
CAS		0,00		0,00	0,00	
Sanatate		0,00		0,00	0,00	
Somaj		0,00		0,00	0,00	
Fond de risc		0,00		0,00	0,00	
Fond de garantare		0,00		0,00	0,00	
Concedii si indemnizatii		0,00		0,00	0,00	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

Total General fara TVA	
TVA (24%)	
TOAL GENERAL (Lei)	

Cursul de referinta: 4.4409 Lei/Euro, din data de 2015-05-21

OFERTANT,

Raport generat cu programul WmDocDeviz, creat de Softmagazin [www.windocdeviz.ro](http://www.windocdeviz.ro); Telefon: 0236.407076

**DEVIZ OFERTA**  
**INSTALATIE DE ALARMARE LA EFRACITIE**  
**STATIA DE EPURARE VALENI**

PRODUS	U.M.	CANTITATE	PRET UNITAR MATERIAL	PRET UNITAR MANOPERA	PRET TOTAL MATERIAL	PRET TOTAL MANOPERA	TOTAL GENERAL
Centrala alarma PARADOX 5500 in cutie metalica cu transformator + tastatura	buc	1					
Programare centrala alarma si PIF	buc	1	0,00		0,00		
Modul RX3 - PARADOX	buc	1					
Modul TX3 - PARADOX	buc	1					
Proba modul RX/TX	buc	2	0,00		0,00		
Detector PIR PARADOX 476PET + suport fixare detector PIR	buc	2					
Proba detector PIR	buc	2	0,00		0,00		
Contact magnetic cablat	buc	10					
Proba contact magnetic cablat	buc	10	0,00		0,00		
Contact magnetic wireless	buc	2					
Proba contact magnetic wireless	buc	2	0,00		0,00		
Sirena exterioara cu acumulator	buc	1					
Proba sirena exterioara	buc	1	0,00		0,00		
Modul GPRS - PCS250	buc	1					
Senzor vibratii	buc	1					
Proba senzor vibratie	buc	1	0,00		0,00		
Acumulator 12V/7,2Ah	buc	1					
Reflector cu senzor de miscare si lumina IP57 - 220V / 150W	buc	4					

Cablu efracție 4x0,22	ml	200						
Cablu efracție 6x0,22	ml	100						
TOTAL A								
CONTRIBUTII CAS +FAS+FGS+CM								
TOTAL B								
INDIRECTE 10%								
PROFIT 5%								
TOTAL GENERAL (RON FARA TVA)								