

## CAIET DE SARCINI



### 1. OBIECTIVUL INVESTIȚIEI:

**1.1** Iluminat ornamental festiv „Lucrari de cablare, conexiuni electrice si demontare echipamente iluminat de sarbatori, (*Anexa nr.1*),- realizare iluminat ornamental festiv- stradal si pietonal ( pentru perioada sarbatorilor de Paste)- aprindere centralizata, zona Centru si aprindere concomitent cu sistemul de iluminat public ,zonele cartierelor Precista, Maratei, Darmanesti „

**1.1.1.** Locatiile unde se vor instala decoratiunile pentru iluminatul ornamental- festiv , stradal si pietonal-pornind din centrul municipiului spre periferie:

- Parcul Tineretului
- Piata Libertatii ( Dala urbana pasaj Stefan cel Mare +Curtea Domneasca)
- Piata Kogalniceanu
- Piata Ștefan cel Mare: - de la Prefectură până la b-dul Dacia
- Str. M. Eminescu: - de la Hotel Ceahlău până la intersecție b-dul Decebal
- B-dul Decebal: - pod spital pana la intersecție b-dul Republicii
- B-dul Republicii: - intersecție b-dul Decebal până la Teatrul Tineretului
- B-dul Republicii: - intersecție b-dul 9 Mai până la intersecție b-dul Decebal
- B-dul Traian : - pod spital pana la intersecție strada Fermelor
- B-dul Decebal: - intersecție b-dul Republicii pana la intersecție strada Eroilor
- Str. M. Viteazu: - zona magazinului Orion
- Str. 1 Decembrie: - inters. strada M. Viteazul pana la inters. strada Darmanesti
- Str. Orhei - intersecție b-dul Traian pana la intersecție strada M. Viteazul
- Piata Centrala
- Piata Darmanesti
- Piata Precista
- Piata Maratei

**1.1.2.** Echipamentele se vor primi de la beneficiar conform proces verbal predare - primire (*Anexa nr. 1*)

**1.1.3.** Pentru locatiile de mai jos:

- Piata Ștefan cel Mare: - de la Prefectură până la b-dul Dacia
- Str. M. Eminescu: - de la Hotel Ceahlău până la intersecție b-dul Decebal
- B-dul Decebal: - pod spital pana la intersecție b-dul Republicii
- B-dul Republicii: - intersecție b-dul Decebal până la Teatrul Tineretului
- B-dul Republicii: - intersecție b-dul 9 Mai până la intersecție b-dul Decebal
- Parcul Tineretului:
- Piata Kogalniceanu



alimentarea echipamentelor cu energie electrica se va face din bransamentele special construite, prin intermediul tablourilor electrice si a retelei existente, independenta de iluminatul public stradal. Se va avea in vedere echilibrarea consumului pe faze si aprinderea se va face centralizat.

**1.1.4.** Pentru celelalte locatii alimentarea echipamentelor cu energie electrica se va face din reseaua de iluminat public existenta prin tablourile de distributie montate pe stalpii de sustinere a retelei de contact a troleibuzului si prin intermediul tablourile de distributie montate pe stalpii aferenti retelei de iluminat.

## **2. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI:**

2.1 - asigurarea instalării echipamentului, prin serviciile oferite de ofertant sau o altă societate comercială autorizată, agreată de acesta și de beneficiar.

- asigurare service pe perioada funcționării

- asigurarea echipamentelor impotriva distrugerilor, furturilor si vandalizarilor, pe perioada de la primire si pana la predarea catre beneficiar ( inclusiv pe perioada de functionare)

- sa faca dovada experientei in lucrari similare

- sa fie autorizat pentru lucrari electrice de joasa tensiune

- sa faca dovada personalului calificat pentru lucrari electrice de joasa tensiune

- sa posede dotare tehnico –materiala specifica lucrarilor

- demontarea si predarea către beneficiar a echipamentelor , se va face in urma verificarii acestora, pe sortimente conform procesului verbal de predare-primire a echipamentelor, (cu specificarea –Bune-Defecte)

2.2 Ofertarea se va face prin completarea anexei C1( calculatie tarife unitare montare - demontare) la prezentul si a anexei C2 (oferta finala) tinand cont de incadrarile facute pe tipuri de echipamente si de operatii din anexa 1.

## **3. TERMENUL DE EXECUȚIE:**

*Termenul de finalizare a lucrarilor (montarea echipamentelor si punerea sub tensiune) va fi 23.04.2016.si scoaterea de sub tensiune 10.06.2016.*

*Termenul de finalizare a predarii echipamentelor catre proprietar, in magazia amplasata in Strandul Tineretului va fi 30.06.2016.*

## **4. MODUL DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR:**

Recepția lucrărilor se va face de către împuterniciții desemnați de beneficiar.

## **5. SANȚIUNI PENTRU NEEEXECUTAREA LA TIMP ȘI ÎN BUNE CONDIȚII A INVESTIȚIEI:**

Neexecutarea la timp a lucrărilor duce la sancționarea contractantului conform prevederilor legale.

## **6. MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI:**

Contractantul are obligația să ia toate măsurile necesare protejării vegetației și spațiilor verzi din zonele afectate de lucrările de montaj a echipamentelor.

ȘEF BIROU GC,  
CĂTĂLIN CURALARU

ÎNTOCMIT,  
MARCEL MACOVEI