

**OBIECTIV:** Amenajare centrul de primire persoane fara adapost "Speranta"  
**OBIECTUL:** Arhitectura si instalatii  
**STADIUL FIZIC:** Instalatii electrice  
**Beneficiar:** Municipiul Piatra Neamt  
**Proiectant:** S.C. BUILD HOUSE PROJECT S.R.L.  
**Executant:**

**DEVIZ ESTIMATIV**

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPEF20F1 Demontare...corp iluminat fluorescent	buc	32,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	EA01B# Tub de protectie din material plastic montat...ingropat cu diametrul exterior peste 25 mm inclusiv	m	40,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.L	6704672 Tub izolat tip i.p. (bergman) 32 stas 6990	m	40,800		
3	EA01A# Tub de protectie din material plastic montat...ingropat cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv	m	200,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.L	6704696 Tub izolat tip i.p. (bergman) 18 stas 6990	m	206,000		
3.L	5213755 Piesa de legatura tip l pentru lea pdl-16/1 ntr28	buc	60,000		
3.L	7319010 Doza de ramificatie D 21/4	buc	50,000		
4	EA01A# Tub de protectie din material plastic montat...ingropat cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv	m	400,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.L	6704701 Tub izolat tip i.p. (bergman) 16 stas 6990	m	412,000		
4.L	5213755 Piesa de legatura tip l pentru lea pdl-16/1 ntr28	buc	120,000		
4.L	7319008 Doza de ramificatie D 16/4	buc	100,000		
5	EB03A# Conductor de cupru...izolat montat pe suport existent cu sectiunea 1-16 mmp	m	1,200,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.L	4826880 Conductor fy 1x 1,5 s 6865	m	1.224,000		
6	EB03A# Conductor de cupru...izolat montat pe suport existent cu sectiunea 1-16 mmp	m	600,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.L	4826892 Conductor fy 1x 2,5 s 6865	m	612,000		

STADIUL FIZIC: *Instalatii electrice*

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EC02A# Cablul cu sectiunea...pana la 10 mmp pentru energie electrica montat cu scoabe peste 4 mmp, direct pe zid, pe dibluri din material plastic	m	100,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.L	4700027 CABLU CYABY 5X6 MMP	m	103,000		
8	ED01A# Aparat de comutare, semnalizare pana la 25 a montat ingropat...exclusiv doza de aparat	buc	40,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.L	5520392 Comutator cumpana pentru simbol 020 10a 1250 V s.3185	buc	40,400		
9	ED01A# Aparat de comutare, semnalizare pana la 25 a montat ingropat...exclusiv doza de aparat	buc	40,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.L	5536169 Priza monobloc sub tencuiala 250/10a cod 160	buc	40,400		
10	RPCU06C# Executare...manuala santuri, adancime < 5 cm, in pereti piatra sau beton armat 5x50 cmp	m	300,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	RPCU15A5 Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul având sectiunea de...20-30 cmp	m	300,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	EE12A# Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare pentru...1 sau 2 lampi, montat pe dibluri din material plastic	buc	21,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.L	5105491 Corp de iluminat FIPAD 2x36W	buc	21,063		
13	EE12A# Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare pentru...1 sau 2 lampi, montat pe dibluri din material plastic	buc	10,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.L	5105489 Corp de iluminat FIPAD 2x18W	buc	10,030		
14	EE12A# Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare pentru...1 sau 2 lampi, montat pe dibluri din material plastic	buc	6,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.L	9001142 Armatura impermeabila si etansa 1x18W	buc	6,000		
15	EE12A# Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare pentru...1 sau 2 lampi, montat pe dibluri din material plastic	buc	3,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.L	7326934 Corp de iluminat cu senzor 20W	buc	3,009		

STADIUL FIZIC: *Instalatii electrice*

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
16	EE14A#	Lampa cu incandescenta pana ...la 1000w montata in interiorul constructiilor sau pe elemente exterioare ale acestora la corp de iluminat fara glob si dispersor	buc	42,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16.L	9001143	Tub led echiv. fluorescent 36W	buc	44,520		
17	EE14A#	Lampa cu incandescenta pana ...la 1000w montata in interiorul constructiilor sau pe elemente exterioare ale acestora la corp de iluminat fara glob si dispersor	buc	26,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17.L	5106597	Tub led echiv. fluorescent 18W	buc	27,560		
18	EF01A#	Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, montat aparent sau in nisa, avand suprafata de...pana la 0,30 mp	buc	3,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18.L	7347434	Tablou electric TS complet echipat	buc	3,000		
19	EF08A1	Racordarea conductelor din aluminiu, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având sectiunea de...pina la 10 mmp (exclusiv)	buc	90,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20	RPCU15A5	Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul având sectiunea de...20-30 cmp	m	150,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21	EH08A#	Proba de 72 ore...pentru total ansamblu instalatie	buc	1,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		