

12	PF10A1	Rost vertical de separare între două zidării alăturate 11 rosturi x 7.20 mp = 79.20 mp	mp	79,00
13	PF05C1	Hidroizolație 2 str. carton – bitum 60 m x 2.70 mp/m = 162.00 mp	mp	162,00
14	PE01C1	Drenuri în spatele culeelor din bolovani de râu 60 m x 1.10 mc/tronson = 66.00 mc	mc	66,00
15	TI02XA	Sortat și încărcat bolovani de râu în auto 66,00 mc x 1,60 t/mc = 105.60 to	to	106,00
16	TRA01A...	Transport bolovani de râu cu auto	to	106,00

Întocmit,
ing. Radu Chiruță



K. Programul de execuție al lucrărilor, graficele de lucru, programul de recepție

Programul de execuție al lucrărilor, graficele de lucru și graficul de plăți se va stabili de către beneficiar împreună cu Antreprenorul General, după încheierea contractului de Achiziții Publice de Lucrări pentru prezentul obiectiv.

Programul de recepție al lucrărilor va fi stabilit de către Antreprenorul General, respectându-se cu strictețe Programul Pentru Controlul Calității Lucrărilor inclus în prezentul volum, avizat de către I.J.C. Neamț.

L. Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier

Pentru protejarea lucrărilor de terasamente executantul vor lua măsuri de scurgere a apelor pluviale prin executarea de scurgeri în zonele de băltire.

Lucrările care cuprind betoane și mortare de ciment și betoane asfaltice vor fi executate în perioada optimă, nefiind necesare măsuri speciale de protecție.

În caz de întrerupere a lucrărilor din diverse cauze se va urmări asigurarea scurgerii apelor din zona drumului.

Lucrarile vor fi executate în conformitate cu caietele de sarcini incluse în prezentul proiect tehnic și în detaliile de execuție prezentate în volumul II Piese Desenate.

M. Măsurarea lucrărilor

Măsurarea lucrărilor se va efectua pe șantier pentru fiecare etapă constructivă în parte, de către dirigintele de șantier desemnat de către beneficiar, după recepția efectuată pentru fiecare fază la care participă toți factorii implicați în realizarea investiției.

Lucrările executate pe faze de execuție vor fi însoțite la recepție de documente care să ateste calitatea materialelor puse în operă și a lucrărilor executate conform caietelor de sarcini, documente elaborate de către laboratoare autorizate, verificate și însoțite de către dirigintele de șantier, conform legislației în vigoare.