

Obiectivul: 0197 45000000 CENTRU DE INF.PIATRA NEAMT
 Obiectul: 0004 45000000 REMEDIERI

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 197428 REMEDIERI

Categoria de lucrari: 0411

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau	CANTITATEA	PU a)Material	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
	Subcapitol(norma comasata)		b)Manopera					
	Denumire		c)Utilaj					
			d)Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 RPC055B# [1] M 16.800
 asimilat- REPARATII PERVAZ PROFILAT, STEJ
 /FOIOASE, IN ATELIER, <=6X2CM LA TAMPLARIE
 LEMN STRATIFICAT
 1,8mlx6=10,8ml
 1,0mlx6=6,0ml

002 RPCQ06C# [1] M 54.000
 asimilat-INLOCUIT SIPCI STEJAR (BAGHETE)
 /CHEDER LA GEAMURI MONT PE TAMPLARIE
 LEMN STRATIFICAT
 (1,8+1,3)mlx2x6buc
 (1,0+0,4)mlx2x6buc

002 7330006 ML. 59.400
 CHEDER CAUCIUC
 54mlx 1,1(consum)

003 RCSO42B1# [1] BUC. 2.000
 asimilat-Rep.usilor din aluminiu, prin
 inlocuirea feroneriei - balamale
 ingropate

004 RCSO42E1# [1] BUC. 1.000
 asimilat-Rep.usilor din aluminiu, prin
 inlocuirea feroneriei - broasca yale sau
 speciale

005 RPCK24A# MP. 1.000
 REP PARD PLACI GRESIE < 60CMP/BUC, PE M
 100-T, 3CM, INCL ROST LAPTE-CIM, O FORM, O
 CULOARE, S>16MP

005 2419351 MP. 1.030
 @PLACI GRESIE

006 RPEE06G1 BUC. 1.000
 INLOC INTRERUPATOR AUTOMAT DE PROTECTIE
 TRIPOLAR IN AER A.M.T. 0,5 KV 200 A. PE
 CONSOLA

006 3270820 BUC. 1.000
 DISJUNCTOR AUTOMAT DE PROTECTIE

007 \$12002 MP. 6.000
 REFACERE IMBRACAMINTI ASFALTICE

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001
007 DG05B1 MP. 18.000
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS
FORMATE DIN IMBR SEMIPERM,ASF PE BINDER
COV ASF LA RECE

>>> componenta 002
007 DB01D1 MP. 6.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE
NEBITUM EXEC MECA

>>> componenta 003
007 DB02C1 100 MP. 0.060
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM
TAIAT

>>> componenta 004
007 DB13A1 TONA 0.972
STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA

>>> componenta 005
007 DB20E1 MP. 6.000
ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 4 CM
ASTER MECAN

>>> componenta 006
007 DZ05A1 TONA 0.006
PREP BITUMULUI TAIAT (CUTBACKIN AMESTEC
DE 60% BI-TUM SI 40% WHITE SPIRT

>>> componenta 007
007 DZ10A1 TONA 0.006
PREP BINDERULUI DE MARGARITARI PIETRIS
EXECUTAT LA CALD CU BITUM IN INSTALATII
TIP ANG

>>> componenta 008
007 DZ17B1 TONA 1.020
PREP ASFALT TURNAT EXECUTAT CU PIETRIS
MARGARITAR SI FILER DE CALCAR IN INST
ASFALTICE ANG

>>> componenta 009
007 TRA06A10 TONA 1.020
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

008 RPEJ05D1# [1] BUC. 1.000
asimilat- REVIZIA INSTALATIEI
ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI
ELECTRICE CU PANOURI FOTOVOLTAICE

009 TRB05B25 TONA 1.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

010 TRA02A10 TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND DE GARANTARE A CREAMTELOR SALARIALE

-FOND DE SANATATE

-CONTRIBUTIE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

-CONTRIBUTIE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Stefan Rusu".



FLORIN BRUȘTEAN