

CAIET DE SARCINI

1. OBIECTIVUL INVESTITIEI:

1.1 Iluminat ornamental festiv „ Lucrari de cablare, conexiuni electrice si demontare echipamente iluminat de sarbatori, *Anexa nr.1(A+B)*,- realizare iluminat ornamental festiv-stradal si pietonal (pentru perioada sarbatorilor de Paste)- aprindere centralizata, zona Centru si aprindere concomitent cu sistemul de iluminat public ,zonele cartierelor Precista, Maratei, Darmanesti „

1.1.1. Locatiile unde se vor instala decoratiunile pentru iluminatul ornamental- festiv , stradal si pietonal-pornind din centrul municipiului spre periferie:

- Parcul Tineretului
- Piata Libertatii (Dala urbana pasaj Stefan cel Mare +Curtea Domneasca)
- Piata Kogalniceanu
- Piata Ştefan cel Mare: - de la Prefectură până la b-dul Dacia
- Str. M. Eminescu: - de la Hotel Ceahlău până la intersecție b-dul Decebal
- B-dul Decebal: - pod spital pana la intersectie b-dul Republicii
- B-dul Republicii: - intersecție b-dul Decebal până la Teatrul Tineretului
- B-dul Republicii: - intersecție b-dul 9 Mai până la intersectie b-dul Decebal
- B-dul Traian : - pod spital pana la intersectie strada Fermelor
- B-dul Decebal: - intersectie b-dul Republicii pana dupa sens giratoriu de la Carrefour
- Str. M. Viteazu: - de la magazinul Orion pana la intersectia cu strada Fermelor
- Str. 1 Decembrie: - inters. strada M. Viteazul pana la inters. strada Darmanesti
- Str. Orhei - intersectie b-dul Traian pana la intersectie strada M. Viteazul
- Piata Centrala
- Piata Darmanesti
- Piata Precista
- Piata Maratei

1.1.2. Echipamentele se vor primi de la beneficiar conform proces verbal predare - primire (*Anexa nr. 1*)

1.1.3. Pentru locatiile de mai jos:

- Piata Ştefan cel Mare: - de la Prefectură până la b-dul Dacia
- Str. M. Eminescu: - de la Hotel Ceahlău până la intersecție b-dul Decebal
- B-dul Decebal: - pod spital pana la intersectie b-dul Republicii
- B-dul Republicii: - intersecție b-dul Decebal până la Teatrul Tineretului
- B-dul Republicii: - intersecție b-dul 9 Mai până la intersectie b-dul Decebal
- Parcul Tineretului:
- Piata Kogalniceanu

alimentarea echipamentelor cu energie electrica se va face din bransamentele special construite, prin intermediul tablourilor electrice si a retelei existente, independenta de iluminatul public stradal. Se va avea in vedere echilibrarea consumului pe faze si aprinderea se va face centralizat.

1.1.4. Pentru celelalte locatii alimentarea echipamentelor cu energie electrica se va face din retea de iluminat public existenta prin tablourile de distributie montate pe stalpii de sustinere a retelei de contact a troleibuzului si prin intermediul tablourile de distributie montate pe stalpii aferenti retelei de iluminat.

2. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI:

2.1 - asigurarea instalării echipamentului,

- asigurare service pe perioada funcționării

- asigurarea echipamentelor impotriva distrugerilor, furturilor si vandalizarilor, pe perioada de la primire si pana la predarea catre beneficiar (inclusiv pe perioada de functionare)

- sa faca dovada experientei in lucrari similare

- sa fie atestat ANRE pentru executie lucrari electrice pentru instalatii la joasa tensiune- B

- sa detina licenta ANRSC pentru serviciul de iluminat public

- sa faca dovada personalului calificat pentru lucrari electrice de joasa tensiune

- sa posede dotare tehnico –materiala specifica lucrarilor

- **sa faca dovada existentei unui punct de lucru in Piatra Neamt si dovada detinerii (inchirierii) unui spatiu unde sa depoziteze materialele primite si unde sa pregateasca returnarea lor**

- demontarea si predarea către beneficiar a echipamentelor , se va face in urma verificarii acestora, pe sortimente conform procesului verbal de predare-primire a echipamentelor, (cu specificarea –Bune-Defecte)

- predarea sistemului de iluminat public si a amplasamentelor la forma initiala

- sa incheie o conventie de exploatare inainte de acces in retelele de iluminat public cu SC

Delgaz Grid S.A. , S.C. Luxten Lighting Company S.A. si S.C. Troleibuzul S.A.

2.2 Ofertarea se va face prin completarea anexei C1(calculatie tarife unitare montare - demontare) la prezentul si a anexei C2 (oferta finala) tinand cont de incadrările facute pe tipuri de echipamente si de operatii din anexa 1.

Nerespectarea stricta a completarii celor doua formulare solicitate (C1 si C2) si a caietului de sarcini poate constitui un criteriu de descalificare a ofertei si neatribuire a lucrarilor.

Tarifele ofertate vor cuprinde si costurile cu materialele auxiliare folosite in cadrul lucrarii de montare a echipamentelor.

3. TERMENUL DE EXECUȚIE:

Termenul de finalizare a lucrarilor (montarea echipamentelor si punerea sub tensiune) va fi 31.03.2018.si scoaterea de sub tensiune 23.04.2018.

Termenul de finalizare a predarii echipamentelor catre proprietar, in magazia amplasata in Strandul Tineretului va fi 31.05.2018.

4. MODUL DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR:

Recepția lucrărilor se va face de către împuterniciții desemnați de beneficiar.

5. SANȚIUNI PENTRU NEEXECUTAREA LA TIMP ȘI ÎN BUNE CONDIȚII A INVESTIȚIEI:

Neexecutarea la timp a lucrărilor duce la sancționarea contractantului conform prevederilor legale.

6. MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI:

Contractantul are obligația să ia toate măsurile necesare protejării vegetației și spațiilor verzi din zonele afectate de lucrările de montaj a echipamentelor.

ȘEF BIROU GC,
CĂTĂLIN CURALARIU

ÎNTOCMIT,
MARCEL MACOVEI