

Formularul F3

Obiectivul: 0278 45000000 TRECERE LA NIVEL PIETONALA CF
BACAU - PIATRA NEAMT, KM 61+0,
45
Obiectul: 0001 45000000 TRECERE LA NIVEL PIETONALA CF
BACAU - PIATRA NEAMT, KM 61+0,
45

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 278102 DALE ELASTICE DIN CAUCIUC

Categoria de lucrari: 0130

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN
		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.	PU TRA	VAL TRA
					T O T A L

211 L1C42B1 [1] KM. 0.020
DEMONT.DE LINII PE TRAV.DE BETON TIP 49

212 L1C45B1 MP. 45.000
DESFACEREA IMPIETRUIRII DE O PARTE SI
ALTA A SINELOR LA TRECERE NIVEL

221 L1D27B1 M.C. 19.000
SCOATERE MATER.DE BALASTARE DIN LINIE
SUB TALPA TRAV.

231 TRA01A02P TONA 22.400
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM

232 TSD03A1 100 MC. 0.140
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.1 SAU 2

233 TSD07E1 100 MC. 0.140
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.92-94 %

234 TSD14A1 M.C. 1.400
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE
STROP.STR.

235 TSA01XD M.C. 14.000
SAP.MANDE PAM.IN SP.INTINSE LA DEBLEE,
CANALE,GROPI IMPR,INDEP.STR.VEG IN TEREN
FOARTE TARE

=====

241	TSE01D1	100 MP.	0.540
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE			
242	TSE03B1	100 MP.	0.540
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T. MIJLOCIU			
243	TSD07H1	100 MC.	0.810
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 -12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.100 %			
244	TSD14A1	M.C.	5.400
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.			
251	TSJ05A1	[1] MP.	54.000
PROTEJARE TERASAMENT CU GEOTEXTILE			
261	TSJ05A1	[2] MP.	54.000
PROTEJARE TERASAMENT CU GEOGRILE			
271	DA06A1	M.C.	11.000
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUAL			
272	TRA01A45	TONA	23.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 45 KM. TRANSPORT BALAST LA 100KM			
281	DA11C1	M.C.	9.000
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE			
282	TRA01A45	TONA	17.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 45 KM. transport piatra sparta la 100km			
291	AUT1103	ORA	1.200
ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABRELE PINA LA9,9 TF 1 SCHIMB			

292 NMB012521 ORA 3.000
MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.2

293 2805378 BUC. 6.000
prefabricat bordura speciala tip TN din
dale elastice

210 L1A12A1 [1] KM. 0.020
SUPRASTRUCTURA DE LINII FERATE CU SINE
TIP 49 SB , PE DALA DE BETON CU EXECUTIE
MANUALA

311 L1C51A1 [9] M 3.800
MONTARE TRECERE L ANIVEL CU ELEMENTE
ELASTICE

312 L1D01A1 BUC. 900.000
BURAJ TRAV.LEMN PE PAT EXISTENT EXEC.
MAN.LINII FER.NORM.BURAJ.1 CU PRISM P.
SPARTA

313 L1D01B1 BUC. 15.000
BURAJ TRAV.LEMN PE PAT EXISTENT EXEC.
MAN.LINII FER.NORM.BURAJ 2 SAU 3 CU
PRISM.P.SPARTA

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA
PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



Formularul F3

Obiectivul: 0278 45000000 TRECERE LA NIVEL PIETONALA CF
BACAU - PIATRA NEAMT, KM 61+0,
45
Obiectul: 0001 45000000 TRECERE LA NIVEL PIETONALA CF
BACAU - PIATRA NEAMT, KM 61+0,
45

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 278103 LUCRARI SEMNALIZARE CF

Categoria de lucrari: 0130

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	PU MAN	VAL MAN	PU UTI	VAL UTI	PU TRA	VAL TRA	TOTAL
D E N U M I R E		A R T I C O L										
SPOR MAT		GR./UA		GR.TOT.								
311	DF19A1 [3] BUC.		2.000									
PLANTAREA STALPILOR DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL												
321	DF19A1 BUC.		4.000									
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT												
331	L1C24B1 BUC.		4.000									
INDICATOARE DE CALE FERATA STILPI DE FLUIER												
341	TSA02C1 M.C.		4.000									
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE												
342	TSE02A1 100 MP.		0.200									
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T. USOR												
343	CA01A1 M.C.		4.000									
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC												
344	TRA06A20 TONA		9.600									
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM												
351	DF20XA M		24.000									
PARAPET DEFORM.TIP FOARTE GREU ELEM. METAL STAS 1948/87 TIP B9 AMPL.PE RAMBL. SI RAMPE ACCES LA												

=====
 Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

