

Comunicat de presă

CREAREA DE SPAȚII PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, PRIN CONSTRUIREA UNUI POD ȘI A UNEI ARII DE PARCĂRI, ÎN ZONA INTERSECȚIEI PIAȚA ȘTEFAN CEL MARE, STR. ORHEI, B-DUL DACIA ȘI AMENAJAREA COMPLEXULUI PÂRÂULUI CUEJDIU, COD SMIS 11176

1. Beneficiar: Municipiul Piatra Neamț
2. Programul de finanțare: Programul Operațional Regional 2007 - 2013
3. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
4. Organismul intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est
5. Valoarea totală a proiectului: 42.046.757,38 lei din care finanțare nerambursabilă 34.750.230,62 lei
6. Data publicării anunțului: 28.05.2012

În vederea executării lucrărilor aferente proiectului: ” Crearea de spații publice urbane în Municipiul Piatra Neamț, prin construirea unui pod și a unei arii de parcare în zona intersecției: Piața Ștefan cel Mare, str.Orhei, B-dul Dacia și amenajarea complexului Pârâului Cuejdiu”, cod SMIS 11176, a fost necesară devierea apelor pârâului Cuejdiu. Prin urmare, s-a procedat la devierea apei pârâului care curgea în cuveta centrală a radierului pe toată lungimea afectată de lucrări, cca 350 ml, pe partea b-dului Dacia. În această etapă s-au executat lucrările aferente racordului amonte, respectiv pe o distanță de 20 ml; acestea au constat în:

- demolarea parapetului dinspre str. Orhei,
- ștergerea taluzului până la zona pilonilor forajului pe trotuarul str. Orhei,
- executarea zidului din beton monolit,
- executarea radierului la cotele din proiect pe o lățime de 15 ml.

Acestea lucrări au fost executate și pe lungimile podului (5 ml și 42ml și 3 ml), platformei 1 (100 m), spațiilor tehnice (2x3 ml), platformei 2 (100 ml) și la racordul din aval (50 ml și 70 ml), pe o lungime totală de circa 376 ml.

Acest senal de deviere a apelor a fost creat pe o lățime de 3 ml, calculată de la parapetul existent dinspre str. Dacia, și a fost obținut prin ștergerea mecanizată la o adâncime de 0,80 m. După executarea lucrărilor pe partea dinspre str. Orhei, acest senal a fost executat și pe partea dinspre str. Dacia, în vederea executării lucrărilor și pe malul dinspre str. Dacia.

La executarea lucrărilor de deviere a apelor a fost necesară executarea lucrărilor de epuizamente (evacuarea apei din pământ) în vederea menținerii nivelului apei din canalul de scurgere în limitele secțiunii, pentru evitarea inundării zonelor de antier la care s-au executat lucrări definitive.

În vederea asigurării evacuării materialului ștergat din albie s-au executat și rampele de acces din albie.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Primăria Municipiului Piatra Neamț
Strada Ștefan cel Mare nr. 6-8, 610101
Tel.: 0233 218991
Fax: 0233 215374
E-mail: infopn@primariapn.ro
www.primariapn.ro